

Anexo Técnico

INTERNACIONAL DE BIENES, SERVICIOS E INGENIERÍA S.A. DE C.V.

Calle Rayas No. 66-B, Colonia Valle Gómez, Venustiano Carranza,
Ciudad de México, C.P 15210

FLUJO

Vigente hasta: 16 de mayo de 2026	Número de Acreditación: 22LCC001
-----------------------------------	---

En reconocimiento de la exitosa finalización del proceso de evaluación y acreditación establecido por Mexicana de Acreditación, MAAC A.C., se concede la acreditación a este laboratorio para desempeñar las siguientes actividades de calibración para la magnitud: *Flujo*:

Flujo			
Parámetro / Instrumento	Rango de Medición	C.M.C. (+/-)	Observaciones
Medidores de flujo volumétricos.	0.5 L/min hasta 2 000 L/min	0.058 % FM	Comparación Directa Servicio en laboratorio y en las instalaciones del cliente
Medidores de flujo volumétricos.	0.5 L/min hasta 2 000 L/min	0.065 % FM	Comparación Directa Servicio en laboratorio y en las instalaciones del cliente
Medidores de flujo másico	0.5 kg/min hasta 2 000 kg/min	0.062 % FM	Comparación Directa Servicio en laboratorio y en las instalaciones del cliente
Medidores de flujo másico	0.5 kg/min hasta 2 000 kg/min	0.059 % FM	Comparación Directa Servicio en laboratorio y en las instalaciones del cliente

Responsables por la emisión de los certificados		
Nombre	Actividad	Magnitud
Emilio Torres Carreño	Calibración	Flujo
Carlos Manuel Cabrera Ríos	Calibración	Flujo
Juan Ricardo Hernández Bañuelos	Calibración	Flujo
Alberto Ramírez Vázquez	Calibración	Flujo

Notas:

Este laboratorio ofrece servicios de calibración comercial y calibración de campo de acuerdo con los procedimientos evaluados durante el proceso de acreditación.

La incertidumbre de la capacidad de calibración y medición (C.M.C.) es la incertidumbre de medición más pequeña que un laboratorio puede lograr dentro de su alcance de acreditación al realizar más o menos rutina calibraciones de estándares de medición casi ideales o equipos de medición casi ideales. Las C.M.C. representan incertidumbres expandidas expresadas con un nivel de confianza de aproximadamente el 95%, generalmente usando una cobertura factor de $k = 2$. La incertidumbre

de medición real de una calibración específica realizada por el laboratorio puede ser mayor que la C.M.C. debido al comportamiento del dispositivo del cliente y a las influencias de las circunstancias de la calibración específica.

El servicio de calibración en las instalaciones del cliente se realiza de acuerdo con los procedimientos evaluados por MAAC y se debe considerar que las incertidumbres de medición reales que se pueden lograr en el sitio de un cliente, normalmente se puede esperar que sean más grandes que la C.M.C que se encuentra en el alcance acreditado por MAAC y reflejado en esta tabla. Es importante considerar aspectos tales como el entorno en el lugar de calibración y para otros posibles efectos adversos como los causados por el transporte del equipo de calibración. En este sentido, la tolerancia habitual para la incertidumbre real introducida por el elemento que se está calibrando (por ejemplo, la resolución) debe también se debe considerar y esto, por sí solo, podría dar como resultado la incertidumbre de medición real alcanzable en el sitio de un cliente es más grande que el C.M.C.

